

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE .
UBICACIÓN: EN VARIAS CALLES.
EL CENTRO FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL CENTRO FRESNILLO, ZAC.					
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	566.00		
MFOC-080122	Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra a base de perfiles estructurales ptr cal 14 de 2"x2" en su estructura, soportes anclas y lamina lisa negra calibre 18 con una sección de 1.50 x 1.30 metros incluye: fondeo, rotulación de leyenda y logotipos oficiales a base de pintura esmalte.	pza	1.00		
EXV0054	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "a" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	456.39		
A05027C015	Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	283.13		
ALCA013A	Cama de arena en cepas para tuberia	m3	56.62		
TU002	Tubo P.V.C. Sanitario Marca Anger SM 200 mm (8") SERIE 25 incluye: corte, fijación, alineación y nivelación.	m.l.	755.00		
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	200.00		
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	453.00		
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.20 m. prof	pza	13.00		
ACA0064	Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.	m3	73.64		
Total de CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL CENTRO FRESNILLO, ZAC.					

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:

C. ROGELIO BETRÁN CÁZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE .
UBICACIÓN: EN VARIAS CALLES.
EL CENTRO FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total

AUTORIZÓ:

C. ROGELIO BELTRÁN CÁZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.



DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ

