



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO IDRAULICO.
UBICACION: CALLE 2DA. DEL MEZQUITE, COL. BARRIO ALTO.
LOCALIZACIÓN: FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 16 / OCTUBRE / 2015
PRESUP.: OCT15 PH 06
AREA: 620.10 M2.
HOJA: 1

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|---|--------|----------|-----------------|-------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| MFOC-0 | DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15.00 CM DE ESPESOR | M2 | 620.10 | | |
| MFOC-0 | EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE 10.00 CM. DE ESPESOR | M3 | 93.02 | | |
| MFOC-0 | TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS NECESARIAS, BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO. | M2 | 620.10 | | |
| MFOC-0 | BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES S.C.T. (N-CTR-CAR-1-04-002/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE ARROYO DE CIRCULACIÓN. | M3 | 93.02 | | |
| MFOC-0 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CIMBRA, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 620.10 | | |
| MFOC-0 | ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 269.74 | | |

Subtotal de Presupuesto

DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS

DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VAZQUEZ ZAMORA

