

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.
UBICACIÓN: PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE LINARES FRESNILLO, ZAC.				
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	560.00	\$	
LETR002	Suministro y colocación de letrero de señalización alusivo a la obra a base de perfiles estructurales ptr cal 14 de 2"x2" en su estructura soportes, anclas, y lámina lisa negra cal 18 con una sección de 1.50 x 1.30 metros incluye: fondeo. Rotulación de logotipos y leyendas oficiales con pintura esmalte.	pza	1.00	\$	
EXV0054	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "a" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	630.00	\$	
EXC003	Excavación en material tipo III con máquina a una profundidad de 0-2 metros.	m3	163.25	\$	
ALCA013A	Cama de arena en cepas para tubería	m3	52.50	\$	
B1H-10H12-15E	Tubo PVC-Ha SANITARIO anger SM 250 mm (10") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion	m	700.00	\$	
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	175.70	\$	
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	420.00	\$	
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.40 m, prof	pza	12.00	\$	
ACA0064	Carga y acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.	m3	68.26	\$	
	Total de CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE LINARES FRESNILLO, ZAC.				

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

