



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



**OBRA:** REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

**FECHA:** 17/ SEPTIEMBRE/ 2018

**UBICACIÓN:** CALLE EBANO COL. CENTRO

**LOCALIDAD:** FRESNILLO, ZACATECAS

| Presupuesto         |   |        |          |                 |         |
|---------------------|---|--------|----------|-----------------|---------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| <b>PRELIMINARES</b> |   |        |          |                 |         |
| MFOC-010301         | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DE TERRENO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL . INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.   | M2     | 1,780.00 |                 |         |
| MFOC-060516         | BACHEO EN CAJA PROFUNDO, P.U.O.T.; INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTICO POR MEDIO DE CORTADORA DE DISCO PUNTA DE DIAMANTE, RETIRO Y TRASLADO DE MATERIAL ALTERADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CALIDAD DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2     | 9.50     |                 |         |
| MFOC-060541         | BACHEO EN CAJA, P.U.O.T.; INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTICO POR MEDIO DE CORTADORA DE DISCO PUNTA DE DIAMANTE, RETIRO Y TRASLADO DE MATERIAL ALTERADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CALIDAD DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.          | M2     | 62.00    |                 |         |
| <b>PAVIMENTOS</b>   |   |        |          |                 |         |
| MFOC-060520         | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO.   | LT     | 2,136.00 |                 |         |
| MFOC-060529         | BARRIDO DE LA BASE, PREVIO A LA APLICACION DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN PARA LA CARPETA ASFALTICA.   | M2     | 1,780.00 |                 |         |
| MFOC-060540         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO AC-20; INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | KG     | 9,790.00 |                 |         |
| MFOC-060539         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, COMPACTA AL CIEN POR CIENTO (100 %); INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO FR.3, EN PROPORCION 1.00 LT/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | M3     | 89.00    |                 |         |

SUBTOTAL=  
IVA=  
TOTAL=

  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
ING. FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA

COSTOS Y PRESUPUESTOS  
  
ING. NOEL VÁSQUEZ ZAMORA

