



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



OBRA: REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESOR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD MELCHOR OCAMPO (SAN JERONIMO), FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 17/ SEPTIEMBRE/ 2018

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL, COM. SAN JERONIMO

LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO (SAN JERONIMO), FRESNILLO, ZACATECAS

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRELIMINARES					
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DE TERRENO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL . INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.	M2	3,530.00		
MFOC-060516	BACHEO EN CAJA PROFUNDO, P.U.O.T.; INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTICO POR MEDIO DE CORTADORA DE DISCO PUNTA DE DIAMANTE, RETIRO Y TRASLADO DE MATERIAL ALTERADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CALIDAD DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	15.00		
MFOC-060541	BACHEO EN CAJA, P.U.O.T.; INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTICO POR MEDIO DE CORTADORA DE DISCO PUNTA DE DIAMANTE, RETIRO Y TRASLADO DE MATERIAL ALTERADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CALIDAD DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	91.00		
PAVIMENTOS					
MFOC-060520	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO.	LT	4,236.00		
MFOC-060529	BARRIDO DE LA BASE, PREVIO A LA APLICACION DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN PARA LA CARPETA ASFALTICA.	M2	3,530.00		
MFOC-060540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO AC-20; INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	19,415.00		
MFOC-060539	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, COMPACTA AL CIENTO POR CIENTO (100 %); INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO FR.3, EN PROPORCION 1.00 LT/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	176.50		
SEÑALAMIENTOS					
MFOC-170501	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DE PAVIMENTO (EP 042-E.02) RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA. COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 10 CM. DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA). (EP-18)	ML	353.00		
MFOC-170502	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: E PAVIMENTO (EP 042-E.02) RAYA EN ORILLAS DE CALZADA. COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 10 CM. DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA). (EP-18)	ML	706.00		

SUBTOTAL=

IVA=

TOTAL=

DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
ING. FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VÁSQUEZ ZAMORA

