

LIC. REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

En respuesta al oficio No. 031 de fecha 8 de febrero del año en curso mediante el cual solicita se atienda la solicitud con número de folio 00480918 recibida vía infomex en esa Unidad de Transparencia signada por el C. Alfonso Ángel Alba, quien solicita se le entregue información referente a:

- "Metros de pavimentación y presupuesto de la calle Revolución, Col. José María Morelos, Fresnillo, Zacatecas.

Anexo entrego a usted la información solicitada de manera impresa y electrónica al correo electrónico proporcionado por esa Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.



ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO, ZAC. A 21 DE FEBRERO DEL 2018
EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CÉSAR BONILLA BADILO
Dirección de
Desarrollo Social



**PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**

Calle Casuarinas 103-A, Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830 CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NO. IO-320101115-N186-2017

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

PERIODO DE EJECUCION:
52 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:
02 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO:
22 DE ENERO DEL 2018

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD COL. JOSE MA. MORELOS, FRESNILLO, ZAC.					
-	1.1	PRELIMINARES					
	MFOC-010217-1	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00x2.00 m, SOPORTES DE 1.20 M. LIBRES POR PIEZA, INCLUYE: PTR DE 3"x2", LAMINA LISA CALIBRE 18, TUBULAR DE 2"x2" HABILITADO DE MATERIALES, PINTURA GENERAL Y ROTULADO.	PZA	1.00	\$ 6,404.20	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N.	\$ 6,404.20
	MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (NIVEL FIJO), ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	2,595.81	\$ 5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 14,692.28
	MFOC-010110	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 10.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 1RA. ESTACIÓN DE 20.00 MTS.	M2	125.00	\$ 76.17	SETENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.	\$ 9,521.25
		Total de PRELIMINARES					\$ 30,617.73
		** TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. **					
-	1.2	TERRACERIAS					
	MFOC-0103041	DESPALME HASTA 20 CM., DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA) DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, EN MATERIAL "B", INCLUYE: ACARREO LIBRE EN CARRETILLA A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	M3	466.51	\$ 27.34	VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.	\$ 12,754.38
	MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR QUE INDIQUE QUE RESIDENCIA DE OBRA,	M3	727.65	\$ 87.80	OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 63,887.67

TOTAL DE HOJA : \$ 107,259.78
TOTAL ACUMULADO : \$ 107,259.78

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 1

PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Calle Casuarinas 103-A. Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830 CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NO. IO-320101115-N186-2017
OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD: MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

PERIODO DE EJECUCION:
52 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:
02 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO:
22 DE ENERO DEL 2018

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
		INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
	MFOC-020725	COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PVS M CON EQUIPO MECANICO (AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL) INCLUYE: ESCARIFICACION, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	1,866.04	\$ 10.97	DIEZ PESOS 97/100 M.N.	\$ 20,470.46
	MFOC-020720	BASE HIDRÁULICA 100% MATERIAL DE BANCO COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANIOS P.U.O.T. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES SCT (N-CTR-CAR-1-04-002/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS EN ÁREA DE ARROYO DE CIRCULACIÓN	M3	281.13	\$ 237.13	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 66,664.36
	MFOC-0103010	PRUEBA DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD, PARA VERIFICAR LA COMPACTACIÓN EN TERRACERÍAS, SUB-BASE O BASE, DETERMINANDO EL PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO Y LA HUMEDAD ÓPTIMA (LABORATORIO INDICADO POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA)	PBA	15.00	\$ 649.38	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 9,740.70
		Total de TERRACERÍAS					\$ 173,517.57
		** CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. **					
	1.3	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
	MFOC-060608	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15x20x30 CM., DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 150 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO.	ML	722.40	\$ 180.49	CIENTO OCHENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 130,385.98

TOTAL DE HOJA : \$ 227,261.50
TOTAL ACUMULADO : \$ 334,521.28

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 2

PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Calle Casuarinas 103-A, Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830/ CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NO. IO-320101115-N186-2017

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

PERIODO DE EJECUCION:

52 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:

02 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINO:

22 DE ENERO DEL 2018

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S. Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS., DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MFOC-020107	DESPALME HASTA 15 CMS. DE ESPESOR DESPERDIANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION EN AREA DE BANQUETAS.	M3	124.12	\$ 27.34	VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.	\$ 3,393.44
MFOC-020717	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DASR NIVEL DE 5.00 CM. EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.	M3	31.08	\$ 158.56	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 4,928.04
MFOC-060124	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", 10.00 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	621.50	\$ 210.47	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N.	\$ 130,807.10
MFOC-060145	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 10.00 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, AGREG. MAX. 1/2" INCLUYE: LOGOTIPO, PINTURA ESMALTE, MATERIALS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	90.00	\$ 452.18	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.	\$ 40,696.20
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 310,210.76
	** TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 76/100 M.N. **					
1.4	PAVIMENTO ASFALTICO					
MFOC-0207201	RIEGO DE IMPREGNACION, EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGO, EMULSION CATIONICA PARA IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS POR M2 P.U.O.T.	LT	1,866.04	\$ 12.01	DOCE PESOS 01/100 M.N.	\$ 22,411.14

TOTAL DE HOJA : \$ 202,235.92
TOTAL ACUMULADO : \$ 536,757.20

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 3

PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Calle Casuarinas 103-A, Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830 / CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NO. 10-320101115-N186-2017

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

PERIODO DE EJECUCION:

52 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:

02 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINO:

22 DE ENERO DEL 2018

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	MFOC-010215MA	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA A 1er KILOMETRO.	M3	93.30	\$ 23.53	VEINTITRES PESOS 63/100 M.N.	\$ 2,195.35
	MFOC-010215SUB	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	1,306.20	\$ 7.13	SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 9,313.21
	MFOC-060524	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CARPETA ASFALTICA CON CEMENTO AC-20 DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS INCLUYE: BARRIDOS DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, LA CARPETA DEBERA SER COLOCADA A UNA TEMPERATURA PROMEDIO DE 120 GRADOS CENTIGRADOS INCLUYE: COMFORMACION, NIVELACION, TENDIDO, COMPACTACION, POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, PRUEBA DE DESGASTE DE LOS ANGELES TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	93.30	\$ 3,115.66	TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 66/100 M.N.	\$ 290,691.08
		Total de PAVIMENTO ASFALTICO					\$ 324,610.78
		** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N. **					
1.5		LIMPIEZA Y PINTURA					
	MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,595.74	\$ 4.41	CUATRO PESOS 41/100 M.N.	\$ 11,447.21
	MFOC-170210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPE DE CONCRETO, CON DESARROLLO DE 50.00 CM, A DOS MANOS TERMINADO UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	722.40	\$ 29.66	VEINTINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 21,426.38
	MFOC-170243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES DE SECCION DE 1.50 MTS X ANCHO DE	M2	80.00	\$ 114.40	CIENTO CATORCE PESOS 40/100 M.N.	\$ 9,152.00

TOTAL DE HOJA : \$ 344,225.23
TOTAL ACUMULADO : \$ 880,982.43

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 4

PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Calle Casuarinas 103-A, Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830; CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



PERIODO DE EJECUCION:
52 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:
02 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO:
22 DE ENERO DEL 2018

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NO. IO-320101115-N186-2017

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
		CALLE, , INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRAZO DE LINEAS.					
		Total de LIMPIEZA Y PINTURA					\$ 42,025.59
		** CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N. **					
1.6		DESCARGAS Y BROCAL Y TAPA					
	MFDJ-02076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML P.V.C. SANITARIO LISO DE 6" (150 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE; ALINEACION Y NIVELACION.	ML	180.00	\$ 121.51	CIENTO VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.	\$ 21,871.80
	MFDJ-0207S10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO DE 10" (250 MM) A 6" (150 MM), PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE; CORTE DE TUBO, LIMPIEZA DE TUBO, FIJADO DE SILLETA CON PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00	\$ 275.68	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	\$ 11,027.20
	MFDJ-0207C6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO P.V.C. SANITARIO DE 6"X45° (150 MM), PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE; LIMPIEZA DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00	\$ 164.79	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.	\$ 6,591.60
	MFDJ-0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	7.00	\$ 1,895.60	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 13,269.20
	MFOC-020138	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	48.60	\$ 67.35	SESENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 3,273.21
	MFOC-020143	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA CON	M3	32.40	\$ 137.34	CIENTO TREINTA Y SIETE	\$ 4,449.82
		TOTAL DE HOJA :					\$ 60,482.83
		TOTAL ACUMULADO :					\$ 941,465.26

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 5

**PROYECTA INGENIERIA, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**

Calle Casuarinas 103-A, Colonia Villa Verde, Zacatecas, Zac., C.P. 98098
Tel. (492) 922 4830/ CEL. 492 105 2120 www.proyectamx.com



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NO. IO-320101115-N186-2017

OBJETO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

APERTURA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

PERIODO DE EJECUCION:

52 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:

02 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINO:

22 DE ENERO DEL 2018

DOCUMENTO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

S	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
		MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.				PESOS 34/100 M.N.	
	MFOC-020708	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO M3 CON EQUIPO (BAILARINA) EN CEPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	81.00	\$ 158.56	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 12,843.36
		Total de DESCARGAS Y BROCAL Y TAPA					\$ 73,326.19
		** SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N. **					
		Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD COL. JOSE MA. MORELOS, FRESNILLO, ZAC.					\$ 954,308.62
		** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 62/100 M.N. **					
		Subtotal de Presupuesto					\$ 954,308.62
		** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 62/100 M.N. **					
						MAS I.V.A.	\$ 152,689.38
						Total	\$ 1'106,998.00

**** UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ****

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA No.: 6

LIC. REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

En alcance al oficio No. 404, mediante el cual se da respuesta a la solicitud con No. de folio 00480918 recibida vía infomex en esa Unidad de Transparencia signada por el C. Alonso Ángel Alba, quien solicita se entregue información referente a:

- "Metros de pavimentación y presupuesto de la calle Revolución, Col. José María Morelos, Fresnillo, Zacatecas.

Al respecto se aclara que al momento de llevar a cabo el levantamiento de la obra por parte del personal del área técnica de esta Dirección de Desarrollo Social los vecinos de la localidad les dieron el nombre de calle Venustiano Carranza y no el nombre de calle Revolución, sin embargo corresponde a la misma calle de la cual requieren la información.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.



c.c.p. - Archivo

ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO, ZAC., A 06 DE MARZO DEL 2018
EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CÉSAR BONILLA BADILLO

